

# KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



## HONDA シャドウ400 (04y) 用フロントバンパー #405-215 【取扱説明書】



**取付け前に必ずお読みください。**

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。  
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。  
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。  
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

### 《部品構成内容》




| 部番 | 品名     | 個数 | 部番 | 品名 | 個数 |
|----|--------|----|----|----|----|
| ①  | バンパー本体 | 1  |    |    |    |

### ..... 本製品取付けに当たっての注意点 .....

- ※作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※本製品はシャドウ400 (04y) 適合します。03y以前の400/750には取付け出来ません。
- ※本製品と純正品以外のラジエターカバーとは併用出来ません。
- ※本製品は主にデコレーションを目的としていますので、転倒の度合いにより車体の保護が完璧ではない事もありますので予め御了承下さい。
- ※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。

## <取付方法>

- 1 バンパーステー上部を純正ラジエターカバーと純正ラジエターの間に挟み込み、純正ボルトで仮固定します。(写真A参照)
- 2 左右の純正ステップブラケットを固定しているボルトを取外します。
- 3 取外した純正ボルトでバンパーステー下部を純正ブラケットの外側に固定します。(写真B/C参照)
- 4 上部ステーの純正ボルトを締め込みます。



モーターレク総合開発メーカー

株式会社

**キジマ**

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA.Co.

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138